Specificatii tehnice minime obligatorii

Obiectul achiziţiei –Contract pachet **SERVICII de MENTENANTA , VTP si RSVTI – CENTRALE TERMICE -DAS** incheiat pentru perioada **01.05.2024** pana la **31.12.2024** cu posibilitatea prelungirii cu inca 4 luni, conform art. 165 din HG 395/2016, pentru subunităţile institutiei, după cum urmează:

Nr. crt	Centrala termica / locatia	Cazane apa calda din dotare Caracteristici tehnice	Obs.: (situatia doc. tehnice, a autorizatiilor de funcţionare cazane, etc.)
1	CT- CENTRUL SOCIAL PIETRICICA Str. Cetatea Neamtului, nr.34	EN250-4bar, 291 kW EN250-4 bar, 291 kW	Cazanele au autorizatie de functionare; Scadenta VTP = 25.11.2025 Supape scadenta: 07.02.2025 Vas de expansiune
2	CT – Cantina Socială Str. M. Viteazul, bl. C3	CT-murala Baxit; 3bar, 31 kW	CT are autorizaţie de funcţionare Scadenta VTP = 17.01.2025 Vas de expansiune
3	CT- Serv. Asist. Socială, str. D. Ernici nr.3	VAILLANT 28 kW; 3 bar	CT are autorizaţie de functionare Scadenta VTP = 17.01.2025 Vas de expansiune
4	CT - Centrul de zi prescolari, Str.Castanilor, nr.7;	VAILANT =28 kW; 3 bar. VAILANT =28 kW; 3 bar.	CT au autorizaţie de functionare Scadenta VTP = 17.01.2025 Vas de expansiune
5	CT - Centrul Social Speranţa, str. Izvoare, nr. 151;	KOBER= 32 KW, 3 bar FERROLI= 32 KW, 3 bar	CT au autorizatie de functionare Scadenta VTP = 17.01.2025 Vas de expansiune
6	CT - Centrul servicii specializate pentru copii, str. Gavril Galinescu, nr.11;	-ARISTON 28 FF; 28 kW,3 bar - ARISTON 28FF; 28 kW, 3bar	CT au autorizaţie de functionare Scadenta VTP = 26.03.2025 Vas de expansiune
7	CT - Centrul Social Impreuna, Str. G. Galinescu, nr.46	MK 140; 90*C, 5 bar, P = 140 kW. MK 140; 90*C,5 bar, P = 140 kW.	Cazanele au autoriz. de functionare; Scadenta VTP = 25.11.2025 Supape scadenta:07.02.2025 Vas de expansiune
8	CT - sediu DAS str. Ştefan cel Mare, nr. 5	CT murala – Vaillant : 46 kW ; 3 bar ,80 *C	CT are autorizatie de functionare Scadenta VTP = 25.11.2025 Vas de expansiune
9	CT – Casierie SAGLS str. Gh. Asachi, Vila 40 , ap. 1	CT murala Feroli 3 bar, 32 kW;	CT are autorizatie de functionare Scadenta VTP = 17.01.2025 Vas de expansiune
10	CT- Hala 18, str. Izvoare nr.151K	CT THERMOSTAHL ENP 140 KW	CT fără autorizaţie de funcţionare Scadenta VTP = 12.10.2024 Supape scadenta: 12.10.2024

			Vas de expansiune

- **Cod CPV** : **50000000-5**, Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
- **Sursa de finantare** : buget local

2. <u>Caracterisiticile principale ale serviciului</u>

1. Service/intretinere, reparatii si asistenta tehnica in perioada de post garantie la echipamentele din dotarea centralelor termice apartinand DAS; In cadrul acestei prestatii se va asigura si efectuarea de revizii generale anuale asupra echipamentelor din CT, in conformitate cu prevederile producatorilor de echipamente.

2. Prestarea activitatii de supraveghere tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, aflate in dotarea/utilizarea achizitorului (activitate operator RSVTI), in conformitate cu prevederile Legii nr.64/2008, Ordinului 130/ 2011 si a prescriptiilor tehnice ISCIR aplicabile .

3. Executarea lucrarilor si verificarilor tehnice periodice necesare pentru admiterea functionarii cazanelor de apa calda si instalatiilor anexe din cadrul centralelor termice aflate in dotarea/utilizarea achizitorului , dupa cum urmeaza:

- Executarea verificarilor tehnice periodice (VTP/2ani) a cazanelor de apa calda, in conformitate cu Prescriptia Tehnica ISCIR PT A 1 -2010;
- Executarea verificarilor tehnice periodice (VTP/1 an) pentru cele scadente pe parcursul derularii contractului, a dispozitivelor de siguranta din dotarea cazanelor de apa calda (supape de siguranta) si a echipamentelor anexe din CT (vase expansiune) in conformitate cu Prescriptia Tehnica ISCIR PT C 7 -2010, respective CT de la Centru Social Pietricica si CT Centru Social Impreuna;

Prestatorul va elibera un raport de verificare in care se vor consemna rezultatul verificarilor corelat cu baza legala privind siguranta in exploatare a centralelor termice.

Prestatorul este obligat sa comunice lunar rezultatele verificarilor conform termenelor stabilite in contract.

Criteriul de atribuire va fi „ pretul cel mai scazut".

Manopera aferenta pentru remedierea defectiunbilor, inlocuirea unor piese/ component defecte, efectuarea unor lucrari de intretinere, revizii si verificari tehnice in utilizare asupra echipamentelor din CT, care fac obiectul acestei achizitii, este inclusa in pretul achizitiei.

Valoarea pieselor/ componentelor va fi facturata separat, prestatorul avand obligatia de a face dovada cheltuielilor.

Prestatorul are obligatia de a intervene in max. 24 h de la data inregistrarii sesizarii/ reclamatiei achizitorului.

Prestatorul sa fie atestat ANRE pentru aceste servicii.